

Przedmiar robót 45/24

Obiekt ETAP I - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI PROCESYJNEJ WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. ŚW.
KATARZYNY W TENCZYNKU

Kod CPV 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

Budowa UL. MIECZYŚŁAWA MĘDRZYKA 21A, 32-067 TENCZYNEK, OBR. EWIDENCYJNY
TENCZYNEK, DZIAŁKA NR 1734 (IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ:
120606_5.0016.1734)

Inwestor PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.KATARZYNY W TENCZYNKU UL.
MIECZYŚŁAWA MĘDRZYKA 21A, 32-067 TENCZYNEK

Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

Sporządził mgr inż. Jan Sokołowski

Kraków 11.09.2024

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Załącznik
ŚCIOŁA PW. Ś

ETAP I - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI PROCESYJNEJ WOKÓŁ KO

W. KATARZYNY W TENCZYŃKU

Charakterystyka robót:

Kosztorys obejmuje:

- rozbiórkową istniejących nawierzchni z wywozem gruzu
- korytowanie z wywozem nadmiaru ziemi
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie uktytych obrzeży na ławie betonowej
- obniżenie poziomu niektórych studzienek
- ułożenie nawierzchni z płyt i kostki granitowej o gr. 6 cm - humusowanie terenu zielonego

Szczegółowy zakres prac i ilości robót podano w przedmiarze robót

ETAP I - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI PROCESYJNEJ WOKÓŁ KO

W. KATARZYNY W TENCZYNKU

Tabela przedmiaru robót
ŚCIOŁA PW. Ś

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0810/05	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm - gr. 8 cm 305,9		
			m2	305,900
		razem	m2	305,900
2	KNR 2-31 0810/06	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= -4)	m2	305,900
3	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych i sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami 192,3	m2	192,300
			m2	192,300
4	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyty nastudzienne 4,0*0,1 obniżenie ścian studzienek o 10 cm 0,1*0,15*10,0 razem	m3	0,400
			m3	0,150
			m3	0,550
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km gruz z poz. nr: 1-2 305,9*0,08 3 192,3*0,07 4 0,55 razem	m3	24,472
			m3	13,461
			m3	0,550
			m3	38,483
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	38,933
7	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	38,933
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - gł. 45 cm pod nowe nawierzchnie 400,0	m2	400,000
			m2	400,000
9	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 5)	m2	400,000
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	400,000
11	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe pod ukryte obrzeża i ławy 130,0	m	130,000
			m	130,000
12	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III ziemia z poz. nr: 7-8 400,0*0,45 10 130,0*0,3*0,3 razem	m3	180,000
			m3	11,700
			m3	191,700
13	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	191,700

ETAP I - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI PROCESYJNEJ WOKÓŁ KO

W. KATARZYNY W TENCZYŃKU

14	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych - C12/15 płyty nastudziennne gr. 8 cm 0,08*4,0		
			m3	0,320
		razem	m3	0,320
15	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych płyty nastudziennne gr. 8 cm 4,0	m2	4,000
			m2	4,000
		razem	m2	4,000
16	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm płyty nastudziennne gr. 8 cm - 100 kg/m3 betonu 0,32*100	kg	32,000
			kg	32,000
		razem	kg	32,000

Tabela przedmiaru robót
ŚCIOŁA PW. Ś

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 4 0227/04	Właz kanałowy nastudzienny	szt	2,000
18	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża - C12/15 0,3*0,25*130,0	m3	9,750
			m3	9,750
		razem	m3	9,750
19	KNR 2-31 0402/05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m 0,3*0,25*40	m3	3,000
			m3	3,000
		razem	m3	3,000
20	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ukryte	m	130,000
21	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	40,000
22	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo 0/63 mm gr. 22 cm N i N' 400,0	m2	400,000
			m2	400,000
		razem	m2	400,000
23	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7)	m2	400,000
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - kruszywo 0/31,5 mm gr. 20 cm	m2	400,000
25	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m2	400,000
			m2	400,000
26	KNR 2-31 0302/01	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce wapienno-piaskowej - kostka granitowa gr. 6 cm o wym. 15x25 cm - kolor żółto-rdzawy - podsypka piaskowo-wapienna gr. 3 cm - p.a. N' 40,0	m2	40,000
			m2	40,000
		razem	m2	40,000
27	KNR 2-31 0302/01	Nawierzchnie z płyt kamiennych na podsypce wapienno-piaskowej - płyty granitowe gr. 6 cm o wym. 40x40 i 40x60 cm - kolor żółto-rdzawy, płyty cięte płomieniowane podsypka piaskowo-wapienna gr. 3 cm - p.a. N 400,0-40,0	m2	360,000
			m2	360,000
		razem	m2	360,000
28		KNR 221 0217/04 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne, grunt zadamiony teren zielony 600,0*0,15	m3	90,000
			m3	90,000
		razem	m3	90,000

ETAP I - REMONT I PRZEBUDOWA DROGI PROCESYJNEJ WOKÓŁ KO

W. KATARZYNY W TENCZYŃKU

29		KNR 221 0218/03 Rozścielenie ziemi urodzajnej - z odzysku	m3	90,000
30	KNR 2-01 0510/03	Obsianie terenu w ziemi urodzajnej	m2	600,000
31	Kalkulacja indywidualna	Koszt nadzoru geologa	kpl	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Koszt nadzoru archeologa	kpl	1,000